



LASTENBROCHURE WONINGEN STEENWEG LINDE IN LINDE-PEER RUWBOUW WIND- EN WATERDICHT

1. Algemene beschrijving:

Het ontwerp heeft een mooi evenwicht in uitstraling tussen modern en rustiek door haar architectuur en de afwerking in materialen van eerste keuze die de stevigheid en het esthetisch uitzicht van het gebouw waarborgen.

Alle woningen hebben een prachtige tuin en beschikken over de mogelijkheid om een vergunde garage in te planten op het perceel.

Dit lastenboek werd opgesteld om de kandidaat-kopers een beknopt overzicht te geven van de kwaliteit en de afwerking van de nog te bouwen woningen. Dit lastenboek heeft niet de intentie om alle gebruikte methodes en materialen weer te geven. De kopers kunnen bij de promotor alle nodige bijkomende informatie bekomen. Dit lastenboek vormt een ondeelbaar geheel met de verkoopsovereenkomst en de verkoopsplannen. Bij een eventuele tegenstrijdigheid heeft deze beschrijving steeds voorrang op de plannen.

2. Algemene voorwaarden:

2.1. Voorwerp van de onderneming

De onderneming heeft tot doel het oprichten van een halfopen woning op de Steenweg Linde te Linde-Peer.

2.2. Lastenbrochure

Deze lastenbrochure dient als basis voor het opstellen van het verkoopcontract. De verschillen die zouden voorkomen, hetzij in meer, hetzij in min, zullen



beschouwd worden als aanvaardbare afwijkingen die in geen geval een eis tot schadevergoeding door één van de partijen rechtvaardigen.

2.3. Wijzigingen

Bij verkoop verbindt de verkoper zich ertoe de ruwbouw uit te voeren volgens onderhavig lastenboek. Ingeval de eigenaar wijzigingen of meerwerken vraagt, zal de verkoper hem een geschreven staat van globale prijs laten geworden. De werken zullen pas uitgevoerd worden na schriftelijk akkoord van de koper.

Voor materialen aangegeven als referentie in onderhavig document mogen gelijkwaardige producten toegelaten worden, voor zover hun waarde, kwaliteit en doelmatigheid tenminste gelijk zijn aan de voorgeschreven materialen.

2.4. Erelonen

Het ereloon van de architect, is inbegrepen in de verkoopprijs.

De EPB en de veiligheidscoördinator worden door de bouwheer voorzien tot aan de oplevering.

2.5. Aansluitingen

De water-, gas-, electriciteits-, TV-distributie-, telefoon- en rioleringsaansluitingen alsmede het plaatsen van de meters en eventuele uitbreidingen van het net blijven ten laste van de kopers, elk voor zijn woning.

2.6. Taksen en belastingen

De BTW op facturen en alle andere eventuele taksen vallen ten laste van de kopers.

2.7. Zettingen van het gebouw

De krimp- en zettingsbarsten veroorzaakt door de normale zetting van het gebouw is enerzijds geen reden tot uitstellen van betaling en anderzijds



ressorteert dit niet onder de verantwoordelijkheid van de bouwheer en de architect. Het gaat hier immers om verschijnselen inherent aan de natuur van het gebouw.

2.8. Opleveringen

Het geheel op te leveren, bezemschoon, met verwijdering van alle puin en afval. Er zal overgegaan worden tot oplevering binnen de veertien dagen welke volgt op de datum van de beëindiging der werken die door de bouwheer dienen uitgevoerd te worden. Er kan geen verhaal meer gedaan worden voor zichtbare fouten na deze oplevering of na in bezitneming.

Voor het overhandigen van de sleutel zal de koper het volledige saldo hebben betaald.

De oplevering zal geschieden in aanwezigheid van de koper en de verkoper.

Alle woningen worden in niet-woonklare toestand opgeleverd. De woning wordt in wind- en waterdichte toestand opgeleverd.

3. Algemene beschrijving der werken:

3.1. Grondwerken

De grondwerken omvatten de afgravingswerken volgens de afmetingen van het plan voor het uitvoeren van de fundering. Het geheel wordt vlak afgewerkt bij oplevering.

3.2. Metselwerken

3.2.1. Opgaande binnenmetselwerken



Dit artikel omvat de bepalingen die betrekking hebben op alle opgaande metselwerken, die noch met de grond in aanraking komen, noch aan de weersinvloeden blootgesteld zijn, daarin zijn ook inbegrepen de langs binnen gelegen delen van de buitenmuren. Te gebruiken materialen: snelbouwblokken uit gebakken klei voor de binnenmuren.

3.2.2. Gevelmetselwerk en gevelbekleding

Wordt uitgevoerd in gevelsteen die het Benor-merk voor gevelstenen bezit en voldoet aan de NBN B 23-002. Het type gevelsteen zal een oude Beerse stijl zijn.

3.2.3. Buitendorpels in natuursteen

Van toepassing voor alle buitendeuren en ramen.

De verwerking van al het metselwerk dient uitgevoerd te worden volgens de regels van het vak en de goede constructie.

3.3. Isolatie tegen vocht

Overal waar vochtindringing, capillair of zakwater en alle andere indringingen mogelijk zijn wordt voorzien van een afdoend vochtisolatiescherm, geplaatst volgens de regels van de kunst.

Platte daken worden opgeleverd tot en met de EPDM-dichting of roofing.

3.4. Dragende vloerconstructies

Plaatsing van de draagvloeren gebeurt in samenspraak met de ingenieur of de fabrikant van de welfsels. Bewapening wordt zodanig uitgevoerd dat de welfsels behoudens hun eigen gewicht en dit van de vloeren een minimale nuttige belasting van 350 kg/m² kunnen dragen.

3.5. Staal



Type en lengte, oplegging en verankering volgens de detailtekeningen.

3.6. Lood- en dichtingswerken

Het lood is zacht, gelijkmatig van dikte, zonder barsten noch scheuren. Het koudlassen en het afdichten van naden, randen en T – kruisingen gebeurt volgens de regels van de kunst.

3.7. Riolering

De rioleringsbuizen en hulpstukken zijn in Benor goedgekeurd PVC. De leidingen dienen op voldoende diepte te worden geplaatst op plaatsen toegankelijk voor het verkeer. De aansluiting aan de gemeenteriolering zal gebeuren volgens de gemeentelijke verordeningen ten laste van de koper.

3.8. Thermische en akoestische isolatie

Alle isolatiematerialen worden vakkundig geplaatst volgens de voorschriften van de fabrikant.

Waar welke isolatie gebruikt moet worden, valt nader te bepalen door studie bureau GHW voor energie, met zetel te Bree en dient door de bouwheer strikt gevolgd te worden.

3.9. Regenwaterput

Bouwheren voorzien de verplichte waterput voor recuperatie van regenwater, geen leidingen of pomp. Een wachtbuis van naar de put tot binnen zal wel worden voorzien.

3.10. Muren / plafonds

Er worden door de bouwheer geen pleisterwerken voorzien.



3.11. Buitenramen en -deuren

Voor de ramen kiezen we voor het beste van twee werelden. Aan de buitenzijde voorzien we een strak zwart aluminium profiel met de voordelen van kleurvastheid en stevigheid. De binnenzijde is voorzien van een zwart kunststof profiel, en zorgt voor extra isolatie. De ramen zijn overal voorzien van dubbel thermisch super-isolerend glas. De draairichting is volgens plan architect.

Brievenbussen worden niet voorzien door de bouwheer.

3.12. Binnenschrijnwerk

Niet voorzien door de bouwheer.

3.13. Keukenmeubilair

Te voorzien door koper

3.14. Vloeren en wanden

Er wordt geen vloeropbouw voorzien door de bouwheer. De koper dient de integrale vloeropbouw zelf te voorzien.

3.15. Zolder

Er wordt standaard geen trap naar de zolder voorzien. Deze kan voor een meerprijs van 1 000€ (BTW excl) in beton worden meegestort.

4. Technische installaties

4.1. Sanitair



Wordt niet voorzien door de bouwheer.

4.2. Verwarming

Wordt niet voorzien door de bouwheer.

4.3. Elektriciteit

Wordt niet voorzien door de bouwheer.

4.4. Verluchting-ventilatiesysteem

Wordt niet voorzien door de bouwheer. Indien de koper opteert voor roosters in de ramen, dient hij dit voor het plaatsen van de blauwe steen mee te delen aan de bouwheer. Supplement van deze roosters, geleverd en geplaatst, bedraagt 1000€ btw excl.

5. Buitenaanleg

Het perceel wordt vlak afgewerkt, er wordt geen buitenaanleg noch afscheidingsdraad voorzien door de bouwheer.

6. Betaling:



6.1. Grondprijs

Bij het verlijden van de akte moet de prijs van de grondaandelen betaald worden aan de eigenaar van de grond.

6.2. Constructiewaarde

De constructiewaarde, zijnde de totale prijs min de grondprijs, is te betalen volgens volgende schijven aan BEVA BVBA. Bij elke schijf moet ook de daarop verschuldigde B.T.W. betaald worden. Op alle facturen zijn de algemene voorwaarden van BEVA bvba van toepassing. De betaaltermijn van de facturen bedraagt 14 dagen na factuurdatum.

1. goedkeuring bouwvergunning	10%
2. aanvang werken	10%
3. voltooiing ruwbouw vloerplaat	20%
4. voltooiing ruwbouw vloerplaat gelijkvloers	20%
5. voltooiing ruwbouw vloerplaat verdieping 1	20%
6. aanvang dakwerken	10%
7. aanvang werken plaatsen van ramen	9%
8. bij overhandigen sleutel	1%

6.3. Notariskosten

Alle notariskosten betreffende de aankoop van de grond en appartement zullen bij het verlijden van de akte vereffend worden. Voor de bouwheer treden op: geassocieerd notarissen Drieskens en Goddeeris, met zetel te Houthalen.

7. Termijnen



De uitvoeringstermijn is vastgesteld op maximum 365 werkdagen, te rekenen vanaf de aanvang der werken (werkdagen van toepassing in de bouwsector rekening houdend met weerverlet).

Indien de koper wijzigingen vraagt, heeft de verkoper het recht op verlenging van de uitvoeringstermijn, in verhouding met hun omvang en aard, overeen te komen tussen de partijen.